

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
MUNICIPIUL TÂRGU JIU

PROIECT

**HOTĂRÂRE**

**privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea  
„Realizare șanț dalat strada Pajiștei, cartier Ursaiți”**

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;

Având în vedere:

- referatul nr. 5127/06.02.2018 al Serviciului Gospodărie Comunitară;  
- expunerea de motive nr. 5384/07.02.2018 a Primarului Municipiului Târgu Jiu;  
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată:

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, alin.6, lit. a, pct. 11 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;  
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 și art. 115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Realizare șanț dalat strada Pajiștei, cartier Ursaiți”, după cum urmează:

**Indicatori tehnico-economici:**

<b>1. Valoare totală:</b>	<b>709.919,00 lei;</b>
<b>- din care C+M:</b>	<b>669.919,00 lei.</b>
<b>2. Capacități:</b>	<b>2167 ml;</b>
<b>3. Durata de execuție</b>	<b>6 luni.</b>

**Art.2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Gospodărie Comunitară.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Gospodărie Comunitară, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului - Județul Gorj.

**INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,**

**PRIMAR,**

**Marcel-Laurențiu Romanescu**



**AVIZAT,  
SECRETAR,  
Grigore Jianu**

Nr. 5384 / 07.02.2018

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre  
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - **Realizare șanț dalat Pajiștei cartier Ursăți**


Având în vedere:

- necesitatea continuării lucrărilor de dalare a șanțurilor de preluare a apelor pluviale pe strada Pajiștei, municipiul Tg Jiu,
- raportul de specialitate nr.5127/06.02.2018 al Serviciului Gospodărie Comunitară privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției - **Realizare Șanț Dalat strada Pajiștei** - pentru o lungime de 555 ml compusă din 350 ml șanț dalat și 205 ml podețe de acces la proprietăți.
- devizul estimativ înaintat de Serviciul Gospodărie Comunitară.
- Prevederile L273/2006 a Finanțelor Publice Locale.
- Prevederile L215/2009 a Administrației Publice Locale,

propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Tg Jiu a proiectului de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției **Realizare șanț dalat strada Pajiștei cartier Ursăți, municipiul Tg Jiu.**

PRIMAR,  
Marcel-Laurențiu Romanescu





## Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Tg-Jiu, Județul Gorj, România  
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, [www.targuiiu.ro](http://www.targuiiu.ro), e-mail: [primaria.targuiiu@xnet](mailto:primaria.targuiiu@xnet)



Serviciul Gospodărie Comunitară

Nr. 5127 din 06.022018

Aprob,  
Primar,  
Marcel – Laurențiu Romanescu



### RAPORT DE SPECIALITATE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru  
lucrarea "REALIZARE ȘANȚ DALAT strada. PAJIȘTEI"

În vederea continuării lucrărilor de modernizare a sistemului de drenare a apelor pluviale în Cartierul URSAȚI strada PAJIȘTEI prin realizarea unui șanț pe ambele părți ale acestei străzi, este necesar reactualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea unei lungimi de încă 555 ml, după cum urmează:

Indicatori tehnico - economici:	
1. Valoare totală:	709.919,00 lei
Valoare C + M	669.919.00 lei
2. Capacități	2167 ml
3. Durată de execuție:	6 luni

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local.

În conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor Publice Locale, Legea nr. 215/2009 Administrației Publice Locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții sunt aprobate de către Consiliul Local.

Anexăm devizele estimative pentru realizare șanț dalat strada Pajiștei.

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Narcisa Cristea

DIRECTOR TEHNIC,  
Ing. Marius Ionescu

ȘEF SERVICIU GOSPODĂRIE,  
Ing. Ionuț Jilăveanu

ÎNTOCMIT,  
Ing. Cosmin Vijulan

DEVIZ ESTIMATIV  
 REALIZARE ŞANŢ DALAT PAJIŞTEI 555 M  
 L şanţ dalat=350m  
 L şanţ pentru tuburi(Ø 500 mm:l=2.50m)=205m

Categoria de lucrari: 1000  
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 TSC02A1	100 MC.	6.383	0.00	0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.			483.60	3086.82
1			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	3086.82
002 RPCXA01	M.C.	157.500	0.00	0.00
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE			109.93	17313.28
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	17313.28
003 TRB01C11	TONA	283.500	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			8.43	2389.52
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 10M			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	2389.52
004 TRA01A10P	TONA	1432.350	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0.00	0.00
			9.50	13607.33
	0.000	0	Total=	13607.33
005 DA06A2	[ 7 ] M.C.	61.500	40.00	2460.00
STRAT AGREG NAT(NISIP+PIETRIS)CU			20.37	1252.73
ASTERNERE MANUALA PT.SANT DALAT			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	3712.73
006 DA06A1	M.C.	53.300	0.00	0.00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			20.26	1079.83
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			0.00	0.00
ASTERNERE MANUAL			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1079.83
007 TRA01A10	TONA	185.935	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 10 KM.			9.50	1766.38
	0.000	0	Total=	1766.38
008 TRB01C13	TONA	18.590	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			11.87	220.67
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 30M			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	220.67
009 ACC06C1	[ 1 ] M	205.000	0.00	0.00
TUB DIN BETON SIMPLU L=2,5 M CIRC. CU			24.76	5075.72

MUFA SAU CU MUFA SI TALPA ETANSARE			0.00	0.00
USCATA AVIND DN 500 MM.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	5075.72
009 2804620	BUC.	82.000	180.00	14760.00
TUB BET.S.CIRC.TALPA MUFA IMB.USC.			0.00	0.00
500X2500 S816			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.761		62 Total=	14760.00
010 TRA02A10	TONA	62.420	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
DIST.= 10 KM.			9.50	592.99
	0.000		0 Total=	592.99
011 AUT6751	ORA	41.000	0.00	0.00
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=			0.00	0.00
5,5M			75.00	3075.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	3075.00
012 IFA05I1	MP.	525.000	0.00	0.00
PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON			8.78	4609.50
50X50X6 CM			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4609.50
012 2800478	MP.	551.250	36.00	19845.00
DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X6			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.141		78 Total=	19845.00
013 TRA02A10	TONA	79.380	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
DIST.= 10 KM.			9.50	754.11
	0.000		0 Total=	754.11
014 TRB01C11	TONA	55.560	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			8.43	468.29
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 10M			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	468.29
015 AUT6751	ORA	80.000	0.00	0.00
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=			0.00	0.00
5,5M			75.00	6000.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	6000.00
016 IFA07C1	M	1750.000	0.03	44.10
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT AD 4			0.84	1475.04
CM SI NISIPPE REST ADINC. PT DALE 8 CM.			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1519.14
016 2100402	KG	612.500	0.50	306.25
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI			0.00	0.00
S 1500			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		1 Total=	306.25

017	DA06A2	[ 7] M.C.	157.500	40.00	6300.00
	STRAT AGREG NAT (NISIP+PIETRIS) CU			20.37	3208.21
	ASTERNERE MANUALA PT.SANT DALAT			0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=	9508.21
018	TRA01A10	TONA	244.130	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 10 KM.			9.50	2319.24
			0.000	0 Total=	2319.24
019	RPCXC01A	[ 5] MP.	175.000	0.00	0.00
	CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE			67.25	11769.59
	DIN CHERESTEA RASINOASE			0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
			0.000	0 Total=	11769.59
019	2903543	M.C.	4.380	800.00	3504.00
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,			0.00	0.00
	OOM S 942			0.00	0.00
			0.500	0.00	0.00
				2 Total=	3504.00
019	5886760	KG	21.000	5.50	115.50
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S			0.00	0.00
	2111			0.00	0.00
			0.001	0.00	0.00
				0 Total=	115.50
019	3258966	KG	12.250	5.50	67.38
	SIRMA INFASURARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0.00	0.00
				0 Total=	67.38
020	CA01A1	M.C.	51.900	0.00	0.00
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII			55.84	2898.13
	(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM			0.00	0.00
	<3MC			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2898.13
020	2100945	M.C.	51.900	170.00	8823.00
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	8823.00
021	TRA06A10	TONA	124.600	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
	DIST. =10KM			15.00	1869.00
			0.000	0 Total=	1869.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
143.148	56225.22	51760.51	12161.82	20909.04	141056.60
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
Valoare aferenta utilaje electrice = 12161.82

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

20 909.04

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25%  
( 51760.51 + 12161.82 \* 0.000 +  
20909.04 \* 0.000) \* 0.02250 = 1 164.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
143.148	56225.22	52925.12	12161.82	20909.04	142221.21

Cheltuieli indirecte:

142221.21 \* 0.1250 =

17 777.65

Profit:

159998.86 \* 0.0500 =

7 999.94

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 167998.80 \* 19.0% =

167 998.80

TOTAL cu TVA

31 919.77

199 918.58