

HOTĂRĂRE

**privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Reabilitare strada Crângului, Municipiul Târgu Jiu”**

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;

Având în vedere:

- adresa nr. 60/19.06.2020 a S.C. PROREDRUM S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 25533/22.06.2020, însoțită de Proiectul nr. 16/2020;
- raportul de specialitate nr. 29801/20.07.2020 al Serviciului Investiții;
- referatul de aprobare nr. 29968/20.07.2020 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare strada Crângului, Municipiul Târgu Jiu”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare strada Crângului, Municipiul Târgu Jiu”, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Valoare totală: | 1.120.591,70 lei; |
| Din care -construcții montaj | 1.024.613,74 lei. |
| 2. Capacități: | |
| - lungime strada – 668,09 m; | |
| - lungime trotuare – 1.235,12 m; | |
| - lungime retea canalizare pluvială din conducta PVCØ315 cm – 597 m. | |
| 3. Durata de execuție: | 12 luni. |

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

**INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,
PRIMAR,
Marcel – Laurențiu Romanescu**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Grigore Jianu**

REFERAT DE APROBARE,

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare pentru
Lucrări de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții: „Reabilitare strada Crângului, Municipiul Târgu Jiu”**

Având în vedere:

- adresa nr. 60/19.06.2020 a S.C. PROREDRUM S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 25533/22.06.2020, însoțită de Proiectul nr. 16/2020;
- raportul de specialitate nr. 29801/20.07.2020 al Serviciului Investiții;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Față de cele arătate mai sus, în considerarea condițiilor de oportunitate, propun adoptarea hotărârii în conținutul și forma din proiect.

PRIMAR,
Marcel Laurentiu Romanescu



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Reabilitare strada Crângului, municipiul Târgu Jiu”

Denumirea obiectivului de investiții: “Reabilitare strada Crângului, municipiul Târgu Jiu”

Elaboratorul documentației : S.C. PROREDRUM S.R.L.

Situația existentă și necesitatea investiției:

Strada Crângului este situată în partea de nord a municipiului Târgu Jiu și este delimitată la sud de strada Șișești, iar la nord este delimitată de strada și aleea Dumbrava.

Strada Crângului are o îmbrăcăminte bituminoasă cu multiple degradări, cu o lățime a părții carosabile variabilă cuprinsă între 5,20 m – 6,70 m și trotuare cu lățimea de 1,00 m – 1,25 m.

Lungimea părții carosabile ce se va reabilita este de 668,06 m și trotuare în lungime de 1.235,12 m.

Strada Crângului nu este dotată cu sistem de colectare a apelor pluviale.

Structura rutieră pe sectorul investigat se află într-o stare tehnică necorespunzătoare (fisuri, crăpături, denivelări, gropi), situație ce impune o viteză redusă a autovehiculelor.

Principalul obiectiv al beneficiarului este îmbunătățirea condițiilor de circulație pe traseele analizate cu creșterea confortului și siguranței pentru autovehicule și pietoni.

Soluția propusă:

Strada Crângului se reabilitează pe o lungime de 668,09 m.

Din punct de vedere geometric strada analizată este de categoria III și are o parte carosabilă de 5,5 m cu supralărgiri în curbe.

Se vor realiza următoarele lucrări:

- frezarea straturilor bituminoase existente pe o grosime de 3,00 cm,
- reparații BADPC 22,4- preluare denivelări,
- turnare beton asfaltic BA 16 – 6,00 cm.

Încadrarea străzii se va face cu bordură mare 20 x 25 cm așezată pe o fundație din beton de 15 x 30 cm, iar spre zona verde și proprietăți, cu bordură mică de 10 x 15 cm așezată pe o fundație din beton de 10 x 20 cm, clasa C8/10.

Trotuarele vor avea o lungime de 1.235,12 m cu lățimea variabilă între 1,00 m și 1,25 m și se vor realiza cu îmbrăcăminte asfaltică încadrate cu bordură mică.

Scurgerea apelor pluviale se va face prin conducte PVC Ø315 cm, în lungime de 597 m cu racordare în canalizarea pluvială existentă pe strada Șișești. Sistemul de canalizare va prevedea și 17 cămine de vizitare și 35 guri de scurgere simple.

Pentru siguranța circulației rutiere și pietonale se va realiza semnalizare rutieră atât pe orizontală cât și pe verticală.

Pentru creșterea nivelului de civilizație se vor monta un număr de 20 coșuri de gunoi.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

Indicatori tehnico economici:

1. Valoare totală:

Din care - construcții montaj

1.120.591,70 lei

1.024.613,74 lei

2. Capacități:

- Lungime stradă - 668,09 m
- Lungime trotuare - 1.235,12 m

- Lungime rețea canalizare pluvială din conductă PVC Ø315 cm - 597 m.

3. Durată de execuție

12 luni

În conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea Bugetului de Stat nr.5/2020, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.


Viceprimar,
Aurel Popescu



Director Executiv,
Marius - Valentin Ionescu



Director Executiv,
Narcisa-Virginia Cristea



Director Executiv Adj,
Raul Chiriac



Întocmit,
Corina Fierăscu



S. J. Investiti

S. C. PROEDRUM S.R.L.

Tg. Jiu, Str. Oltenitei, nr. 4B, Tel. 0353/ 416 040, Fax: 0253/211 553,

E-mail: proradulescu@yahoo.com

S.C. PROEDRUM S.R.L.

NR. 60.....

Ziua 19.. Luna 06.. Anul 2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI TG-JIU, JUD. GORJ
REGISTRATURA GENERALĂ

⑥ NR. 25533

ZIUA 22 LUNA 06 ANUL 2020

Către,
PRIMARIA MUNICIPIULUI TG. JIU

Prin prezenta va transmitem „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, ,
Expertiza TEHNICA, Plan de situatie viza OCPI, Liste de cantitati cu preturi,
Documentatie avize si acorduri si CD” privind obiectivul: „**REABILITARE STRADA
CRANGULUI, MUNICIPIUL TARGU JIU**” conform contract nr. 262 din 20.05.2020.

Vă mulțumesc pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. Rădulescu Ovidiu

